

A01 - A20 I. ütem
A11 - A14, A16 II. ütem


KÖZÖSSÉGI HÁZ		Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87
KIVITELI TERV	ütemezett terv	2018. július
<i>megbízó:</i>	SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.	
<i>generáltervező:</i>	PALATIUM Stúdió Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi u. 13.	
<i>vezető tervező:</i>	ERŐ ZOLTÁN	MÉK É1 01-2705
<i>építész tervező:</i>	SZILÁGYI KLÁRA	MÉK É 01-6100
<i>munkatársak:</i>	STÁGEL SOMA	MÉK É 01-6023
	KOSZTOLÁNYI ZSOLT	MÉK É 01-4901
<i>tartószerkezeti tervező:</i>	PESTA LÁSZLÓ	T, SzÉS1 MMK 01-3803
<i>épületgépész tervező:</i>	VARGA BALÁZS	MMK G 01-11599
<i>épület villamossági tervező:</i>	SÁPI JÓZSEF	MMK V-T-01-2203
ÉPÍTÉSZET		
M 1:50	ASZTALOS MEGRENDELÉSI TERV	
		É-30

	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87		KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
			KONSZIGNÁCIÓS JEL A01

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	kétszárnyú, üvegezett bejárati ajtó
2	névleges / tokkülső méret	270/240 / 268/240
3	darabszám	1 db
4	működési mód	felnyíló
5	falazat anyaga; vtg.	30 cm zsalukő falazat, külső oldalon 14 cm vastag hőszigeteléssel
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, betörésbiztonsági fóliával gyártva
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	5 ponton záródó biztonsági zár, nem másolható kulcsú, felfűrészbiztos hengerzár betéttel
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	rozsdamentes acél vagy alumínium, hőhíd megszakított küszöb (akadálymentes)
14	megjegyzés	- kettős ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel - két oldalán a tok anyagával megegyező 35 cm széles toktoldással

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A02

A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	kétszárnyú, üvegezett bejárati ajtó
2	névleges / tokkülső méret	200/240 / 198/240
3	darabszám	1 db
4	működési mód	felnyíló
5	falazat anyaga; vtg.	30 cm ytong falazat, külső oldalon 16 cm vastag hőszigeteléssel, átszellőztetett fa burkolattal
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, betörésbiztonsági fóliával gyártva
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	5 ponton záródó biztonsági zár, nem másolható kulcsú, felfűrészbiztos hengerzár betéttel
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	rozsdamentes acél vagy alumínium, hőhíd megszakított küszöb (akadálymentes)
14	megjegyzés	- kettős ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87		KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
			KONSZIGNÁCIÓS JEL A03

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	kétszárnyú, aszimmetrikus, üvegezett bejárati ajtó
2	névleges / tokkülső méret	150/240 / 148/240
3	darabszám	2 db
4	működési mód	felnyíló
5	falazat anyaga; vtg.	30 cm zsalukő falazat, külső oldalon 14 cm vastag hőszigeteléssel
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, betörésbiztonsági fóliával gyártva
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	nincs, az ajtó csak belülről nyitható
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	rozsdamentes acél vagy alumínium, hőhíd megszakított küszöb (akadálymentes)
14	megjegyzés	- kettős ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87		KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
			KONSZIGNÁCIÓS JEL A04

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú, oldalvilágítós, üvegezett bejárati ajtó
2	névleges méret	240/240
3	darabszám	2 db balos
4	működési mód	bukó-nyíló, ill. fix
5	falazat anyaga; vtg.	30 cm zsalukő falazat, külső oldalon 14 cm vastag hőszigeteléssel
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, betörésbiztonsági fóliával gyártva
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	nincs, az ajtó csak belülről nyitható
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	rozsdamentes acél vagy alumínium, hőhíd megszakított küszöb (akadálymentes)
14	megjegyzés	- kettős ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A05

A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú, üvegezett bejárati ajtó
2	névleges méret	100/240
3	darabszám	1 db balos
4	működési mód	nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	30 cm zsalukő falazat, külső oldalon 12 cm vastag hőszigeteléssel
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	hőszigetelő üvegezés (min. $k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) 4/16/4, betörésbiztonsági fóliával gyártva
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	5 ponton záródó biztonsági zár, nem másolható kulcsú, felfúrásbiztos hengerzár betéttel
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	rozsdamentes acél vagy alumínium, hőhíd megszakított küszöb (akadálymentes)
14	megjegyzés	- kettős ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A06

A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú, bukó-nyíló ablak
2	névleges / tokkülső méret	60/120 / 58/118
3	darabszám	7 db (3 db jobbos, 4 db balos)
4	működési mód	bukó-nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	40 cm zsalukő, illetve 30 cm ytong falazat, külső oldalon 14 cm vastag hőszigeteléssel
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, betörésbiztonsági fóliával gyártva, 1 db matt fóliával F-13 helyiség
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (ROTO NT, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	ablakszerkezettel azonos anyagú tömörfa könyöklő, horganylemez párkány
14	megjegyzés	- hármass ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A07 A08

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú, bukó-nyíló ablak
2	névleges / tokkülső méret	75/150 / 73/148
3	darabszám	4 db (1 db jobbos, 3 db balos)
4	működési mód	bukó-nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	30 cm, ill. 40 cm zsalukő, külső oldalon 14 cm, ill. 10 cm vastag hőszigeteléssel
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, betörésbiztonsági fóliával gyártva
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	bukó-nyíló vasalat (ROTO NT, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	ablakszerkezettel azonos anyagú tömörfa könyöklő, horganylemez párkány
14	megjegyzés	- hármass ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87		BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
			KONSZIGNÁCIÓS JEL A09

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	kétszárnyú, üvegezett beltéri ajtó
2	névleges / tokkülső méret	200/240 / 198/240
3	darabszám	1 db
4	működési mód	felnyíló
5	falazat anyaga; vtg.	10 cm ytong válaszfal
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	biztonsági üvegezés
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	nincs
14	megjegyzés	-

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A10

A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú, mindkét oldalán oldalvilágító, üvegezett beltéri ajtó
2	névleges / tokkülső méret	200/240 / 198/240
3	darabszám	1 db jobbos
4	működési mód	nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	10 cm ytong válaszfal
6	tok profil	réteg-ragasztott borovi fenyő
7	felületképzés	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben (Milesi)
8	üvegezés	biztonsági üvegezés
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott borovi fenyő
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	nincs
14	megjegyzés	-

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A11

A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
2	falnyílás	75/210
3	darabszám	I. ütem 1 db jobbos, 4 db balos II. ütem 2 db jobbos, 2 db balos
4	működési mód	nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	10 cm ytong, ill. gipszkarton válaszfal
6	tok profil	folding tok
7	felületképzés	dekorfóliázott
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	favázás dekorfóliázott
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	nincs
14	megjegyzés	a küszöb és az ajtólap között 2 cm magas szellőzőréssel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87		BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
			KONSZIGNÁCIÓS JEL A12

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
2	falnyílás	90/210
3	darabszám	I. ütem 3 db jobbos, 3 db balos II. ütem 1 db jobbos
4	működési mód	nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	10 cm ytong, ill. gipszkarton válaszfal
6	tok profil	folding tok
7	felületképzés	dekorfóliázott
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	favázás dekorfóliázott
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	nincs
14	megjegyzés	a küszöb és az ajtólap között 2 cm magas szellőzőréssel az F-03 és F-06, az F-03 és F-07, a T-01 és T-06 helyiségek közötti ajtók 48x8 cm méretű Hafele Startec alumínium szellőzőráccsal (vízszintes résekkel)

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A13

A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
2	falnyílás	105/210
3	darabszám	I. ütem 3 db jobbos, 1 db balos II. ütem 2 db balos
4	működési mód	nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	10, 20, 30 cm ytong, ill. 10 cm gipszkarton válaszfal
6	tok profil	folding tok
7	felületképzés	dekorfóliázott
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	favázás dekorfóliázott
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs (Maestro)
13	küszöb/párkányok	nincs
14	megjegyzés	a küszöb és az ajtólap között 2 cm magas szellőzőréssel a T-01 és T-07, a T-07 és T-09 helyiségek közötti ajtók 48x8 cm méretű Hafele Startec alumínium szellőzőráccsal (vízszintes résekkel)

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A14

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
2	falnyílás	105/210
3	darabszám	II. ütem 1 db balos
4	működési mód	nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	10 cm gipszkarton válaszfal belső oldalon Knauf Silentboard lemez borítással
6	tok profil	réteg-ragasztott vörösfenyő tok
7	tok felületképzése	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott vörösfenyő szárnyszerkezet
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás, min. 3 ponton (ROTO Safe C, vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	választandó szálcsiszolt, rozsdamentes acél kilincs
13	küszöb/párkányok	nincs
14	megjegyzés	minimum 45 dB helyszíni léghanggátlással

alaprajz, metszet, nézet M=1:50





	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A15

A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők.
Megrendelés előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	Velux GGL MK 12 fa tetőtéri ablak
2	névleges méret	78/180
3	darabszám	11 db
4	működési mód	középtengely körül nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	tetőszerkezetbe épül
6	tok profil	réteg-ragasztott fenyő tok
7	tok felületképzése	típus szerint
8	üvegezés	háromrétegű üvegezéssel
9	ajtólap/szárny szerkezet	réteg-ragasztott fenyő szárnyszerkezet
10	pánt	típus szerint
11	zárszerkezet	típus szerint
12	kilincs	felső kilincses
13	küszöb/párkányok	-
14	megjegyzés	távnyitó rúddal EDW MK 12 2000 beépítő kerettel

alaprajz, metszet, nézet M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A16

A konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Megrendelés előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	Parthos Phonic beltéri térelválasztó harmonikafal
2	névleges méret	750/348
3	darabszám	II. ütem 1db
4	működési mód	harmonika, egyoldalra felnyíló
5	falazat anyaga; vtg.	zsalukő fal, illetve felül vasbeton gerenda
6	futósín	típus szerint
7	futósín felületképzése	alumínium RAL9010
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	12 paneles, középpontos függesztésű, zárt állapotban sík, laminált
10	pánt	típus szerint
11	zárszerkezet	típus szerint
12	kilincs	típus szerint
13	küszöb/párkányok	-
14	megjegyzés	az elemek felfüggesztése középpontos az elemek parkoltatása egy oldali harmonikafal 46 dB hanggátlási értékkel

alaprajz M=1:50




	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	BELSŐ SZERKEZET
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A17

A konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	kőrisfa fali kapaszkodó, rozsdamentes tartókkal
2	névleges méret	hossz: 2,92 + 2,60 + 2,60 = 8,12 cm, d= 45 mm
3	darabszám	3 db kapaszkodó, 9 db fali tartó
4	működési mód	-
5	falazat anyaga; vtg.	30 cm zsalukő, ill. ytong falazat
6	tok profil	-
7	tok felületképzése	-
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	-
10	pánt	-
11	zárszerkezet	-
12	kilincs	-
13	küszöb/párkányok	-
14	megjegyzés	Ábra jelleg ábra, tájékoztató méretekkel, gyártás helyszíni méretvétele alapján. A fogódzó rögzítőelemei művezetés során kerülnek kiválasztásra.

alaprajz, metszet, nézet M=1:50



	Közösségi ház - Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		KONSZIGNÁCIÓS JEL A20

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	egyszárnyú kültéri ajtó
2	falnyílás	95/210
3	darabszám	1 db balos
4	működési mód	nyíló
5	falazat anyaga; vtg.	52 cm vastag téglafalazat
6	tok profil	meglévő mintájára
7	tok felületképzése	gomba és rovarkárosítók elleni védelem + vastaglazúr választandó színben
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	tömbösített ajtólap
10	pánt	állítható pánt
11	zárszerkezet	normál zár
12	kilincs	választandó alumínium kilincs
13	küszöb/párkányok	nincs
14	megjegyzés	meglévő ajtó helyére

alaprajz, metszet, nézet M=1:50

