



FÖLDSZINT



EMELET





Jelmagyarázat

- Felfogórúd:
1050 mm hosszú J.Pröpster felfogórúd (rendelési szám: 1255), a kúpcserépen rögzítve.
- Földelővezető:
J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010) a betonalapban műleírás szerint szerelve. A földelővezetőt a talajszintnél és a betonból való kilépési pontoknál ±200 mm hosszúságban J.Pröpster korrózióvédő szalaggal (rendelési szám: 1025) be kell tekerni.
- Földelővezető:
J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal PVC köpennyel (rendelési szám: 100 013) kábelárokban, 1 m-es mélységben, műleírás szerint vezetve.
- Földelővezető, vízszintesen szerelt levezető:
J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010) az aljzat betonban vagy a vasbeton koszorúban műleírás szerint szerelve. A vezetőt a talajszintnél és a betonból való kilépési pontoknál ±200 mm hosszúságban J.Pröpster korrózióvédő szalaggal (rendelési szám: 1025) be kell tekerni.
- Vízszintesen szerelt levezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010). A levezetőt a cserépfedés küelemének hátsó udvar felőli oldalán 1000 mm-es távközzel J.Pröpster tűzihorganyzott acél tető-vezeték tartóval (rendelési szám: 111 175) kell rögzíteni.
- Levezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010). A levezetőt a cserépfedésen 1000 mm-es távközzel J.Pröpster tűzihorganyzott acél tető-vezeték tartóval (rendelési szám: 111 527) kell rögzíteni.
- A fémlemeztető felületén szerelt felfogóvezető: J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010). A felfogóvezetőt a korcolt fémlemez fedésen 1000 mm-es távközzel J.Pröpster tűzihorganyzott acél vezeték tartóval (rendelési szám: 913 617) kell rögzíteni.
- Levezető:
J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010) a vasbeton pillérben süllyesztetten műleírás szerint szerelve. A levezetőt a talajszintnél és a betonból való kilépési pontoknál ±200 mm hosszúságban J.Pröpster korrózióvédő szalaggal (rendelési szám: 1025) be kell tekerni.
- Levezető:
J.Pröpster Ø10 mm tűzihorganyzott acélhuzal (rendelési szám: 100 010) a téglá és ytongfalban süllyesztetten műleírás szerint szerelve. A levezetőt a betonból és a falból való kilépési pontoknál ±200 mm hosszúságban J.Pröpster korrózióvédő szalaggal (rendelési szám: 1025) be kell tekerni.
- Földelési kiállítás
Attika fém borítás és az ereszt összekötése a felfogóval és a levezetővel, J.Pröpster áthidaló garnitúrával (rendelési szám: 910 096).
- Csomópont, csatlakozási pont J.Pröpster V2A nemesacél multikapoccsal (rendelési szám: 1279).
- Csomópont, csatlakozási pont J.Pröpster V4A nemesacél multikapoccsal (rendelési szám: 1279 S).
- Tágulós darab J.Pröpster (rendelési szám: 1380).

Megjegyzés:
A tervlapon található készülékek és berendezések kiválthatók, azonos műszaki tartalmú berendezésekre vagy készülékekre.

TETŐ



ÉPÍTETTŐ: Szent Maurícius Monostor 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.			
CÍM: Szent Maurícius Monostor Községi Ház 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87			
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Szent Maurícius Monostor Községi Ház villámvédelmi terve			
TERVEZŐ: MESSERER LÁSZLÓ Mérnök kamarai szám: 13-13930 Jogosultság: V-T, Vn Cím: 2360 Gyál, Déryné u. 13. E-mail: messerer.laszlo@gmail.com Telefon: 20/ 980-5372	ALÁÍRÁS:	TERVPAJFA: Kiviteli	RAJZSZÁM: VV-1
MÉRÉ TARÁNY: M=1:100		LAPSZÁM: 1/1	
RAJZMÉRLET: A1		DÁTUM: 2018.06.28.	