


Közbenő horántfal készüli: 5 db

Szélőő horántfal készüli: 2 db



Megjegyzés:

Az alapozási sík a lejtőhordalékos talajréteg alatt a sűrűsábrna merev közepes agygrétegben van. Ezt a réteget mindekképpen el kell érní.

Anyagminőségek:

Beton: Alap és zsdúkló C25/30-XC2-32-F2

Podló lemez C30/37-XC4-XF4-XK1-16-F2

Betonacéli: B500 B

Betonfedés: 3,5 cm

BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR - ENERGIAFESZER	
KIVITELI TERV	2019. január
Bakonybél, hrsz.: 29/1	
megjölő: BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR	
generállevező: PALATUM Stúdió Kft.	
építész vezető tervező: ERŐ ZOLTÁN	
művelőtervező: GURDON BALÁZS	
tervezőtervező tervező: PÉSTI LÁSZLO	
ábratervtervező tervező: SÁPI LÓZSER	
TARTÓSZERKEZET ALAPOZÁS ÉS PADLÓLEMEZ	
M=1:50 ZSALUZÁSI TERVE	